



# WYMIANA PODŁOGI NA SCENIE

skala 1:30




- PODŁOGA ISTNIEJĄCA**  
klepka drewniana,  
wzór jodełka
- SCHODY DREWNIANE LAKIEROWANE**  
kolor lakieru dostosowany  
do koloru lakieru  
zastosowanego  
do malowania podłogi  
istniejącej
- LEGARY DREWNIANE 60x100 mm**  
krawędzieki sosnowe  
o przekroju 60 x 100 mm,  
w rozstawie osiowym  
max. 63 cm, na izolacji  
przeciwwilgociowej  
z folii polietylenowej  
ułożonej na zakład  
na uprzednio wykonanym  
podkładzie betonowym  
gr. 10 cm zbrojonym siatką
- PŁYTY OSB-3 gr. 18 mm**  
o wymiarach 1250x2500x18 mm,  
układane na legarach  
na gumowych pasach  
gr. min 5 mm, przykręcane  
do drewna ocynkowanymi  
wkrętami, zaimpregnowane  
i zabezpieczone na NRO
- PODŁOGA SCENICZNA gr. 32 mm**  
deski sosnowe gr. 32 mm,  
tążone na pióro-wpust na klej,  
mocowane gwoździem  
piersieniowymi do płyt OSB-3,  
zaimpregnowane, zabezpieczone  
do wymaganej klasy odporności  
ogniowej farbą trudno zapalną,  
malowane na czarno, przy  
ścianach dylatacja obwodowa
- LISTWA WYKOŃCZENIOWA DREWNIANA**  
lakierowana na czarno
- LISTWA WYKOŃCZENIOWA DREWNIANA**  
kolor lakieru dostosowany  
do koloru lakieru  
zastosowanego do malowania  
schodów i podłogi

## DETAL A



POMIESZCZENIE POZA  
ZAKRESEM OPRACOWANIA

## PRZEKRÓJ B-B



AULA

ARBET Kolarski s.c. Michał Kolarski, Magdalena Kolarska ul. Kokoszycka 176, 44-313 Wodzisław Śląski	
RYŚ	A-17
PROJEKT	REMONT ISTNIEJĄCEJ AULI WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZENIA REŻYSERKI
INWESTOR	Powiat Wodzisławski, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski
LOKALIZACJA	ul. im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, ul. Szkolna 1, Wodzisław Śląski
ARCHITEKTURA	mrg inż. arch. Barbara Hajduk upr. nr 470/01
OPRACOWANIE	inż. Michał Kolarski, mgr inż. arch. Magdalena Młodzianowska mgr inż. arch. Marcin Urzyc, mgr inż. Mateusz Młodzyk, inż. Marek Trajński