


DETAL DEKORACJI DREWNIANYCH


skala 1:25




LEGENDA

- 1 deska z drewna klejonego malowana lakierem w kolorze lakieru zastosowanego na parkiet auli
wymiary deski 5x15cm w długościach 467cm i 133cm
- 2 kątownik drewniany malowany lakierem na kolor czarny
wymiary deski 5x15cm w długościach 300cm, 141cm i 133cm
- 3 łącznik kątowny
- 4 śruba


- Kolejność montażu:
- Zamocować na śrubach deski (5x15cm) pomalowane uprzednio na kolor czarny na wiązarach dachowych w sposób równoległy do wiązarów.
 - Zamocować na kątownikach stalowych poprzeczki z desek (5x15cm) pomalowane uprzednio na kolor czarny
 - Do tak skonstruowanej ramy przykręcać deski 5x15cm z drewna klejonego malowanego uprzednio tak jak parkiet (kolor naturalny drewna) w odpowiednich odległościach. Deski przykręcać wkrętami w kolorze czarnym z dbałością o położenie wkrętów.
 - Zamocować na śrubach deski (5x15cm) pomalowane uprzednio na kolor czarny bezpośrednio do ściany nad kratkami z klimatyzacji.
 - Do desek przykręcać deski 5x15cm z drewna klejonego malowanego uprzednio tak jak parkiet (kolor naturalny drewna) w odpowiednich odległościach. Deski przykręcać wkrętami w kolorze czarnym z dbałością o położenie wkrętów.



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ A-A



UWAGI

- konstrukcja dachu nie została zidentyfikowana, wszelkie różnice wymiarowe konsultować z projektantem przed zamówieniem materiału
- kolejność montażu: deski sufitowe, następnie deski ścienne
- rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem - A06 RZUT SUFITU

UWAGA!

Dokładność wymiarowa waha się w granicach +/- 5cm z powodu krzywizn istniejącego budynku.

ARBET Kolarski s.c. Michał Kolarski, Magdalena Kolarska ul. Kokoszycka 176, 44-313 Wodzisław Śląski	
RYS.	A-21
PROJEKT	REMONT ISTNIEJĄCEJ AULI WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZENIA REŻYSERKI
INWESTOR	Powiat Wodzisławski, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski
LOKALIZACJA	1 LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, ul. Szkolna 1, Wodzisław Śląski
ARCHITEKTURA	mrg inż. arch. Barbara Hajduk upr. nr 470/01
OPRACOWANIE	inż. Michał Kolarski, mgr inż. arch. Magdalena Młodzianowska mgr inż. arch. Marcin Uryć, mgr inż. Mateusz Motdrzyk, inż. Marek Trojański